



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ**

РІШЕННЯ

«27» липня 2016 року

№ 10/5

Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств м. Старобільська в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. і заходах щодо підготовки об'єктів житлової та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017рр.

Керуючись ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію в.о. директора РКП «Старобільськвода» Халфіна Є.Д. та в.о. директора КП «Благоустрій м. Старобільськ» Кривошеї В.А. про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств м. Старобільська в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. і заходах щодо підготовки об'єктів житлової та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017рр., Старобільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств м. Старобільська в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. і заходах щодо підготовки об'єктів житлової та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017рр. прийняти до відома (додається).

**В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ,
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ**

(оригінал підписано)

Р.О.ЛИПОВИЙ

Інформація
про підготовку Районного комунального підприємства «Старобільськвода»
до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.

План підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, матеріали щодо його виконання — прикладається.

При підготовці об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Старобільськ до роботи в осінньо-зимовий період 2015-16рр. заплановано виконати робіт на загальну суму 513,6 тис.грн.. Станом на теперішній час виконано робіт на 279,9 тис.грн., що складає -54,5%, а саме:

Водозабір та водопровідні мережі

1. Замінено 350 м.п. $D=90$ мм аварійної ділянки по вул.Лугова, 100 м.п. $D=90$ мм аварійної ділянки кв.Ватутіна, також аварійних ділянок м.Старобільськ загальною довжиною понад 170 м.п.;
2. Проведена заміна насоса ЕЦВ 10-120-60 та запірної арматури на свердловині №6д, яка здійснює водопостачання міста.
3. Проведена підготовка ВНС- II-го підйому до роботи в міжсезоння – замінено засувку $D=300$ мм, подаючих ділянок водопроводу, ревізії та ремонт запірної арматури;
4. Проводяться поточні ремонти на водопровідних мережах:
 - ремонт пожежних гідрантів – 6 шт,
 - виконано ремонт та очищення водопровідних колодязів – 10 шт,
 - виконано ревізії та профілактичний ремонт запірної арматури на розвідних мережах міста – 15 шт,

Каналізаційні мережі

1. Замінено 12 м.п. $D=500$ мм аварійної ділянки самопливного колектору по вул.Велика Садова;
2. Проведена заміна насосних агрегатів СМ 125-80-315/4 на КНС №2 (МРСО), КНС №3(вул.Геологічна) та очисних спорудах с.Половинкине;
3. Виконано ремонт та очищення каналізаційних колодязів на мережі – 20 шт;
4. Вчасно проводиться усунення заторів, чищення самопливної каналізаційної мережі по вул. Південна, кв.Ватутіна, вул.Чернишевського.
5. Каналізаційні насосні станції (5шт.) – підготовлені та знаходяться в робочому стані;
6. Виконується поточний ремонт на очисних спорудах міста, а саме: заміна мулового трубопроводу $PE=160$ мм довжиною 40м.п., ремонт ерліфтів – 6 шт., проведено заміна металоконструкцій – $12m^2$.

Проблемні питання

1. Відсутність матеріалів для проведення профілактичного та поточного ремонтів аварійних ділянок - немає аварійного запасу труб - дрібносортих діаметром 15-89мм та труб великого діаметру 100-500мм, запірної арматури, насосного обладнання, кабельно-провідникових матеріалів і т.і. Гостро потрібні покрівельні матеріали.
2. Необхідно виконати проектно-кошторисну документацію капітального ремонту аварійних ділянок водопровідних розвідних мереж по вулицям Перемоги, Андрюшенка, Гімназична. Заводська, кварталу Дружби та кварталу І.Савича та інші.

3. Необхідно виконати проектно-кошторисну документацію на самопливні каналізаційні колектори, які знаходяться в аварійному стані:
 - від вул. Миру, по вул. Велика Садова до КНС-1 $D=600-1000\text{мм}$ - 1650 п. м., на ремонт якого потрібно більше 35 млн. грн..
 - від кварталу Південний до КНС №1 $D=400-1000\text{мм}$ довжиною 2200 м.п., реконструкцію очисних споруд (заміна фільтросних труб, повітродувки і т.і.),
 - реконструкцію КНС №1,2,3,4,5,6 (заміна металокожухів, обладнання, трубопроводів та т.і.),
 - неканалізованих районів м.Старобільськ.
4. Потрібна реконструкція підвідного водоводу $D=300\text{мм}$ довжиною 3700м.п. від свердловини с. Чмирівка до ВНС -II підйому, водоводу $D=300\text{мм}$ довжиною 1500 м.п. від ВНС-II підйому в с.Чмирівка до м.Старобільськ та водоводу $D=300\text{ мм}$ довжиною 1700м.п. по вул. Слобожанська від залізниці до вул.Шевченка м. Старобільськ;
5. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул.Миру $D=600\text{мм}$ (труба «корсіс») довжиною 1100 м.п..
6. Необхідно придбання землерийної техніки.

Станом на сьогоднішній день персонал аварійно-ремонтних бригад забезпечений усім необхідним зимовим одягом та взуттям, укомплектований інструментом та обладнанням, підготовлена автотранспортна техніка, графіки чергування аварійного персоналу — у наявності.

Моніторинг за якістю питної води у водопровідній мережі міста постійно здійснюється відомчою лабораторією.

Директор РКП "Старобільськвода"

Халфін Є.Д.

**Звіт про виконання заходів
з підготовки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства РКП
«Старобельсквода» до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017рр.**

станом на 25.07.16р.

№ з-п	Назва заходу	Один. Вим.	План об'єм робіт	Вартість робіт, тис. грн.	Строки виконання	Факт виконання	% виконання	Факт вик., тис.грн
	Дільниця водопостачання			160,4				145,3
	ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ							
1	Заміна аварійної ділянки трубопроводу по вул.Лугова, труба ПС Д=90мм L=350 п.м. 1 кв.Ватутіна, труба ПС=90мм L=100п.м.	м	450	87,0	3-4кв.	450	100	87,0
2	Заміна аварійної ділянки водопровідної розвідної мережі на вул Перемоги, труба сталь Д=100мм	м	3	1,0	2кв	0	0	0,0
3	Ревізія та ремонт запірної арматури в колодязях на мережі	шт	20	8,0	3 кв.	15	75	6,0
4	Заміна та встановлення ж-б люків на відкриті колодязі	шт	15	4,8	2-3кв	10	67	3,2
5	Ремонт колодязів на мережі	шт	15	2,4	2-3кв	10	67	1,6
6	Ревізія та ремонт пожегідрантів на кв.Ватутіна, вул.Пролетарська, Старо-таганрогська	шт	6	3,0	2-3кв	6	100	3,0
	ВОДОЗАБІР							
7	Св.№6: заміна насосу на свердловині ЕЦВ 10-120-60, заміна засувки та зворотнього клапану Д=100мм	шт	1	24,5	2 кв.	1	100	24,5
	ВНС II підйому							
8	Заміна ділянки усмоктувальної труби Д=89мм	м	0,5	0,2	2-3кв	0,5	100	0,2
9	Заміна засувки на водоводі д-300	шт	1	6	2-3кв	1	100	6,0
10	Ремонт, ревізія засувок д-100-300	шт	7	2,8	2-3кв	5	71	2,0
11	Підготовка насосних агрегатів	шт	4	2,0	2-3кв	4	100	2,0
12	Підготовка дизельної ел.станції	шт	1	2,5	2-3кв	1	100	2,5
13	Побілка машзалу,покраска вікон, дверей, підлоги, труб, запірної арматури	м²	30	2,0	2-3кв	20	67	1,3
14	Ремонт м'якої рулонної кровлі ВНС	м²	100	3,7	2-3кв	0	0	0,0
15	Ремонт м'якої рулонної кровлі на АПК	м²	180	4,5	3 кв.	0	0	0,0
	КОТЕЛЬНІ							
16	Ремонт системи опалення в виробничій споруді, лабораторії	шт	2	6,0	3 кв.	2	100	6,0
	Дільниця водовідведення			250,6				91,7
	КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ							
1	Чистка та ремонт каналізаційних колодязів на дільниці	шт	20	2,8	2-3 кв.	20	100	2,8
2	Встановлення ж-б люків на відкриті колодязі	шт	20	6,3	2 кв	10	50	3,2
3	Заміна аварійної ділянки самопливного колектору по вул.Велика Садова, труба сталь Д=12мм	м	12	30,0	3 кв.	12	100	30,0
	КНС №1							
4	Заміна дверних блоків в машзалі та грабельної	шт	1	1,5	3 кв.	0	0	0,0
5	Заміна віконних блоків	шт	3	2,1	3 кв.	0	0	0,0
6	Заміна напірного колектору в приміщені машзалу, труба сталь д-325мм	м	20	64,5	3 кв.	0	0	0,0
7	Встановлення дренажного насосу	шт	1	25,0	3 кв.	0	0	0,0
8	Ремонт м'якої рулонної покрівлі	м	20	0,5	3 кв.	0	0	0,0
	КНС №2							
9	Заміна насосного агрегату СМ 125-80-315/4	шт	1	26,7	3 кв.	1	100	26,7
10	Ремонт скління віконних прорізів	м²	10	1,5	3 кв.	10	100	1,5

11	Заміна дверного блока в машзалі	шт	1	1,5	3 кв.	0	0	0,0
12	Встановлення дренажного насосу	шт	1	25,0	3 кв.		0	0,0
КНС №3								
13	Заміна дверних прорізів	шт	1	1,5	3 кв.	0	0	0,0
14	Ремонт віконних блоків	шт	1	0,3	2 кв.	0	0	0,0
15	Ремонт м'якої рулонної покрівлі	м²	10	0,4	2 кв.	0	0	0,0
16	Встановлення дренажного насосу	шт	1	25,0	2 кв.	0	0	0,0
17	Заміна насосного агрегату СМ 125-80-315/4	шт	1	26,7	2 кв.	1	100	26,7
КНС №4								
18	Чистка грабельного відділення	м	2	0,3	3 кв.	0	0	0,0
19	Заміна входних дверей в машзалі та грабельній	шт	1	1,5	3 кв.	0	0	0,0
20	Ремонт скління віконних прорізів	шт	1	0,8	2 кв.	1	100	0,8
21	Встановлення дренажного насосу	шт	1	6,7	3 кв.	0	0	0,0
Очисні споруди				102,6				42,9
КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ с.Половинкіне								
1	Ремонт м'якої покрівлі на КНС №6	м²	20	1	2-3 кв.	0	0	0,0
2	Ремонт м'якої покрівлі на боксах №1 та №2	м²	200	10	2-3 кв.	0	0	0,0
3	Ремонт м'якої покрівлі на машинному залі ПВБ, заміна жерстяного конька даху	м²	100	5	3 кв.	0	0	0,0
4	Ремонт м'якої покрівлі на АПК	м²	200	10	2-3 кв.	0	0	0,0
5	Заміна насосного агрегату на КНС очисних споруд с. Половинкіне СМ 150-125-315/4	шт	1	40,4	2-3 кв.	1	100	40,4
6	Заміна вікон АПК, які не придатні до використання	шт	4	2,8	3 кв.	0	0	0,0
7	Ремонт технологічних містків блоку емностей, та огороження	м	50	2,5	3 кв.	50	100	2,5
8	Утеплення вікон поліетиленовою плівкою	м²	20	1	3 кв.	0	0	0,0
9	Збільшення кількості батарей опалення в гардеробі бак. лабораторії	шт	2	4	3 кв.	0	0	0,0
КОТЕЛЬНЯ								
10	Закупівля вугілля	т	17,9	25,9	3 кв.	0	0	0,0
Разом:				513,6		54,5		279,9

Начальник ВТВ

Петрова О.А.

Starobelsk.19.ua